VÉRIFICATION DES ÉCHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS

ECH008 agréée SFECE

Durée	Nombre de participants	Références règlementaires	Type de formation
3 jours (21 heures)	**8 maximum**	**Recommandations : CNAMTS R408 et R457 - Décret du 01/09/04**	**Qualifiante**

PUBLIC

Personnel d'encadrement ayant à prévoir, commander, réceptionner et vérifier un échafaudage.
Entreprise mandataire et maître d'ouvrage.

PRÉREQUIS

- Maîtrise de la langue française
- Aptitude médicale pour les travaux en hauteur
- Maîtrise des mathématiques élémentaires
- Aptitude à la lecture courante de plans

OBJECTIFS

- Être capable de réaliser les vérifications règlementaires de mises et remises en service, trimestrielles et journalières d'un échafaudage
- Connaître les règles de construction, de réception, de contrôle, de conformité et de vérification d'un échafaudage fixe et roulant
- Connaître la législation en matière de responsabilité
- Être capable d'utiliser l'échafaudage dans le cadre de sa mission de vérification

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

- Diaporama films/Vidéos Photos
- Intervenant titulaire d'une attestation de formateur et agréé par le Syndicat de l'échafaudage

MÉTHODES MOBILISÉES

- Découverte & démonstration (exposé participatif)
- Application (mise en situation) & questionnement

Équipements à mettre à disposition par le client (en intra)

- Salle, tables et chaises
- Mur clair pour projection ou écran
- Tableau papier ou tableau effaçable
- Echafaudage de pied monté en amont et notice de Montage correspondante

PROGRAMME DE FORMATION

À partir des éléments de législation, des éléments techniques et des contraintes de travail, il sera établi une check-list sous forme de points clés

Une documentation est remise aux participants pendant la formation

Visites des échafaudages montés sur notre centre afin de mettre en pratique l'apprentissage effectué

Responsabilités des acteurs intervenants
- Constructeurs, utilisateurs, donneurs d'ordre
- Justification de la réception et des vérifications
- Documents et affichages concernant la conformité, la réception et les vérifications
- Réglementation relative aux échafaudages

Validation de l'adéquation entre l'échafaudage et les travaux à exécuter
- Informations à prendre en compte
- Documentation nécessaire
- Typologies et caractéristiques des échafaudages

Spécificités des sites
- Plan de prévention
- Autorisation de voirie
- Balisage et signalisation

La vérification du montage et des installations
- Charges verticales et descente de charge
- Charges horizontales
- Adéquation des niveaux de travail et accès

Vérification de l'état de conservation
- Points de contrôle
- Utilisation du registre de sécurité

Les outils permettant d'effectuer les vérifications
- Check List, points clés
- Panneaux d'affichage
- Notice de montage
- Note de calcul

Évaluations :
- théorique et pratique

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Livret d'examen
- Evaluation pratique

RECONNAISSANCE DÉLIVRÉE

- Attestation de formation délivrée aux participants ayant satisfait à l'évaluation
- Compte rendu individuel remis à l'entreprise en cas d'échec aux évaluations

Personnes en situation d'handicap : merci de nous contacter afin d'adapter le programme

SAS au capital de 10 000 € - SIRET 840 493 183 00023 - RCS LYON - APE 8559 A
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84691611069

PROG ECH008
18/09/18
Indice J 21/10/26